

GAGLIANICO, 24/05/2018

Preventivo N° 311/18

Ns. Rif.

SIG. CABBIA

Tel. 015402748

Fax. 0158496093

Spett.le

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"GAE AULENTI"

VIALE MACALLE` 54

13900 BIELLA (BI)

SIG.RA ROTA

Oggetto: A SEGUITO DELLA V/S GENTILE RICHIESTA PROPONIAMO LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI QUANTO SEGUE.

Condizioni

VALIDITA'	:60 GG.
IVA ESCLUSA	:22%
TEMPI DI CONSEGNA	:DA DEFINIRE
TRASPORTO	:FRANCO DESTINO
MONTAGGIO	:COMPRESO PER QUANTO CITATO
GARANZIA	:12 MESI SUI DIFETTI DI FABBRICA
BANCA D'APPOGGIO	:UNICREDIT BANCA SPA BIELLA DELLEANI IBAN: IT68F0200822310000103532548
ESCLUSIONI	:TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE CITATO
DESTINAZIONE	:SCUOLE
INDIRIZZO	:VIALE MACALLE`
CITTA'	:BIELLA

A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE DISTINTI SALUTI.

Vi preghiamo di ritornarci copia debitamente timbrata e firmata in caso di accettazione. Grazie.

Pag. 1 di 3

24/05/2018

Pag. 2 di 3

311/18

Pos.	UM	Quantità	Descrizione	Importo
------	----	----------	-------------	---------

RIFERIMENTO OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DELLE
CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E REIMMISSIONE
CAPPE A SERVIZIO DEI LABORATORI CUCINA
E TRASFORMAZIONE PRODOTTI E REALIZZAZIONE DI STRUTTURA
PORTANTE PER L'ANCORAGGIO DELLE CAPPE :

- CUP B43J150001700004
- CIG Z5523892DE

Facendo seguito alla vostra gradita richiesta,
Vi inviamo nostra offerta per costruzione e posa di
canali in alluminio preisolato, costruiti con pannelli sandwich di
schiuma in poliuretano spessore 20 mm, rivestita su ambo i lati, da
foglio di alluminio goffrato spessore 80 micron, presso cantiere in
oggetto.

Fornitura e posa canali in alluminio preisolati spessore 20 mm,
rivestiti internamente con alluminio
spessore 200 micron ed esternamente con alluminio 80 micron per un
quantitativo pari a 260 m² circa

nr	4,000	Fornitura e posa griglia presa aria esterna con sez. 800x1200 mm (da verificare in cantiere)	
nr	6,000	Bocchette mandata sezione 600x400 mm (da verificare in cantiere)	
nr	1,000	struttura portante di sostegno delle cappe zona centrale, cucina generale ,comprensiva di :	
		- faldale su misura in ferro da 25x25 cm applicati sulle n°4 colonne portanti della struttura	
		- n°2 ipe su misura in ferro h 100 mm posate sui n°4 faldali	
		- n°2 arcarecci tipo fiat posti sopra le ipe ,in ferro zincato a caldo per appendinatura cappe	
		- saldatura ad elettrodo dedicata per l'assemblaggio di quanto sopra	
		- verniciatura con pennello tramite antiruggine delle travi a vista	
nr	1,000	totale a corpo comprensivo di materiali e mano d'opera	
			EUR 18.800,00

esclusioni :

I.V.A. - Opere murarie - variazioni al tragitto dei canali e alle

PROJECT CENTER S.R.L.

13894 GAGLIANICO (Biella) - Via Cavour, 106

Tel. 015 691699 - 691799 - Fax 015 691846

e-mail: amministrazione@project-center.it

Cod.Fisc. e Partita IVA 02582390023 - R.E.A. BI-195794

fornitura apparecchiature e arredamenti
per alberghi - bar - comunità
impianti aspirazione - refrigerazione
condizionamento - celle frigorifere
impianti elettrici
posa e assistenza tecnica



24/05/2018

Pag. 3 di 3

311/18

Pos.	UM	Quantità	Descrizione	Importo
------	----	----------	-------------	---------

quantità descritte nella presente offerta
- Lavori di lattoneria - Tutto quanto non dettagliatamente
descritto nella presente

24/05/2018		311 18	IMPONIBILE	18.800,00
------------	--	--------	------------	-----------

Timbro e firma per accettazione.
